

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก่งอุดม เส้นศาลาประชาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ ๙๖๘.๐๐ ตารางเมตร งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๔๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยข่ากำหนด แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หน้า ๐.๑๕ เมตร แบบเลขที่ ค.๒-๐.๑๕/๔-๖ โดยนายชัยศักดิ์ ปิยะประสิทธิ์ สย. ๖๒๐๙ วิศวกรโยธา ผู้รับรองแบบ/ออกแบบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๐๐,๗๓๕.๙๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายรุ่งยศ แสงบุญ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอุไรวรรณ วิลา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านแก้งอุดม (เส้นศาลาประชาคม)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ ๙๖๘.๐๐ ตร.ม.
 งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๔๘.๕๐ ลบ.ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของ อบต.
 ราคาวีสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี
 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร
 ประเภทการเมื่อ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงโครงสร้าง								
	๑.๑ งานปรับพื้นที่/ปรับเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	๙๖๘.๐๐	๑.๗๙	๑,๗๓๒.๗๒	๑.๓๖๔๒	๒.๔๔	๒,๓๖๓.๗๘	
	๑.๒ งานรื้อผิวถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานตัดดินผิวทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๕ ซม.	ลบ.ม.	๔๘.๕๐	๕๕๒.๐๐	๒๖,๗๑๖.๘๐	๑.๓๖๔๒	๗๕๓.๐๔	๓๖,๔๕๗.๐๖	
๑.๖ งานรองพื้นลูกรัง หน้า ๐.๐๐ ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
๒	งานผิวทาง								
	๒.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๙๖๘.๐๐	๓๘๖.๔๖	๓๗๔,๐๙๒.๘๒	๑.๓๖๔๒	๕๒๗,๒๒๑	๕๑๐,๓๓๗.๔๒	
	๒.๒ งานรอยต่อเพื่อการตัดขาด (Expansion Joint)	ม.	๑๖.๐๐	๑๑๔.๕๕	๑,๘๓๒.๗๘	๑.๓๖๔๒	๑๕๖.๒๗	๒,๕๐๐.๒๘	
	๒.๓ งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	๘๐.๐๐	๘๘.๓๐	๖,๕๐๓.๙๑	๑.๓๖๔๒	๑๑๐.๙๑	๘,๘๗๒.๖๔	
๒.๔ งานรอยต่อตามยาว (Longitudtion Joint)	ม.	๒๔๒.๐๐	๖๑.๙๗	๑๔,๙๙๖.๔๔	๑.๓๖๔๒	๘๔.๕๔	๒๐,๔๕๘.๑๔		
๓	งานไหล่ทาง								
๓.๑ งานไหล่ทางวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๔๘.๕๐	๑๙๘.๐๐	๙,๕๘๓.๒๐	๑.๓๖๔๒	๒๗๐.๑๑	๑๓,๐๗๓.๔๐		
๔	งานตีเส้นจราจร								
	๔.๑ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
๔.๒ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
๕	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๕.๑ ขนาด ๕ ๐.๓๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒ ขนาด ๕ ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-	
๕.๓ ขนาด ๕ ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-		
๖	งานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๖.๑ สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๕ ๐.๓๐ ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
๖.๒ สำหรับทอกลม คสล. ขนาด ๕ ๐.๔๐ ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-		
๗	งานป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
๘	งานอื่นๆ								
๘.๑ งานปรับระดับพื้นทางเดิมด้วยดินถม	ลบ.ม.	๖๙.๐๐	๗๑.๐๐	๔,๘๙๙.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๖.๘๖	๖,๖๘๓.๒๒		
รวมราคาค่าต้นทุน					๔๔๐,๓๕๗.๖๗				
Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				รวมเงิน	๖๐๐,๗๓๕.๙๔			๖๐๐,๗๓๕.๙๔	
เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				สรุปราคาค่างานก่อสร้าง				๖๐๐,๗๓๕.๙๔	
								ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	๖๒๐.๕๙ บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งยศ แสงบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุไรวรรณ วิชา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ