

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนลำดวน เส้นบ้านนางสมพร โคตรคันทา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๔๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยข่ากำหนด แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หนา ๐.๑๕ เมตร แบบเลขที่ ค.๒-๐.๑๕/๔-๖ โดยนายชัยศักดิ์ ปิยะประสิทธิ์ สย.๖๒๐๙ วิศวกรโยธา ผู้รับรองแบบ/ออกแบบ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๑๖,๑๐๘.๗๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายรุ่งยศ แสวงบุญ

กรรมการ

๗.๓ นางสาวอุไรวรรณ วิลา

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนลำดวน(เส้นบ้านนางสมพร โคตรคันทา)

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนลำดวน(เส้นบ้านนางสมพร โคตรคันทา)

แบบมีรอยต่อตามยาว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ ๘๔๐.๐๐ ตร.ม.
งานไหล่ทาง (วัสดุลูกรัง) กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง ๔๒.๐๐ ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

ราคาวัสดุก่อสร้างราคาพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานของ อบต.

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร

ประมาณการเมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงโครงสร้าง								
	๑.๑ งานปรับพื้นที่/ปรับเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	๘๔๐.๐๐	๒.๑๗	๑,๘๒๒.๘๐	๑.๓๖๔๒	๒.๙๖	๒,๔๘๖.๖๖	
	๑.๒ งานรื้อผิวถนนเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๓ งานตัดดินผิวทางเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๕ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หน้า ๕ ซม.	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๕๕๒.๐๐	๒๓,๑๘๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๕๓.๐๔	๓๑,๖๒๗.๖๑	
๑.๖ งานรองพื้นลูกรัง หน้า ๐.๐๐ ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-		
๒	งานผิวทาง								
	๒.๑ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หน้า ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๘๔๐.๐๐	๓๘๖.๔๖	๓๒๔,๖๒๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๕๒๗.๒๑	๔๔๒,๘๕๔.๗๑	
	๒.๒ งานรอยต่อเพื่อการตัดขาด (Expansion Joint)	ม.	๑๖.๐๐	๑๑๔.๕๕	๑,๘๓๒.๗๘	๑.๓๖๔๒	๑๕๖.๒๗	๒,๕๐๐.๒๘	
	๒.๓ งานรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint)	ม.	๖๘.๐๐	๘๑.๓๐	๕,๕๒๘.๓๓	๑.๓๖๔๒	๑๑๐.๙๑	๗,๕๔๑.๗๔	
๒.๔ งานรอยต่อตามยาว (Longitudtion Joint)	ม.	๒๑๐.๐๐	๖๑.๙๗	๑๓,๐๑๓.๔๔	๑.๓๖๔๒	๘๔.๕๔	๑๗,๗๕๒.๙๓		
๓	งานไหล่ทาง								
๓.๑ งานไหล่ทางวัสดุลูกรัง	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๑๙๘.๐๐	๘,๓๑๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๒๗๐.๑๑	๑๑,๓๔๔.๖๙		
๔	งานตีเส้นจราจร								
	๔.๑ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
๔.๒ งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
๕	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๕.๑ ขนาด ๔ ๐.๓๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-	
	๕.๒ ขนาด ๔ ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-	
๕.๓ ขนาด ๔ ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-		
๖	งานบ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	๗.๑ สำหรับทอกลม คลส. ขนาด ๔ ๐.๓๐ ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
๗.๒ สำหรับทอกลม คลส. ขนาด ๔ ๐.๔๐ ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-		
๗	งานป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
๘	งานอื่นๆ								
๘.๑ งานปรับระดับพื้นทางเดิมด้วยดินถม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-		
รวมราคาค่าต้นทุน					๓๗๘,๒๒๓.๓๕				
Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%					รวมเงิน	๕๑๖,๑๐๘.๗๑		๕๑๖,๑๐๘.๗๑	
เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%					สรุปราคากลางงานก่อสร้าง			๕๑๖,๑๐๘.๗๑	
							ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตร	๖๑๔.๔๒	บาท/ตรม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายรุ่งยศ แสงบุญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุไรวรรณ วิลลา)

ตำแหน่ง นักวิชาการคลังชำนาญการ