

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒๐ บ้านคำแสนสุข (เส้นคำแสนสุข-นาโป่งนก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวทารวมไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงหินคลุกตามปริมาตร ตามแบบมาตรฐานงานซ่อมแซม-ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก แบบเลขที่ ทค.ช.-๒๕๖๖ วัสดุหินคลุกมีการทดสอบ (ขนาดคละ) ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานราชการและให้เป็นที่ไปตามมาตรฐาน มทช.๒๐๓-๒๕๖๒ (ชนิด ก. หรือ ข.) หรือ มยผ.๒๑๐๓-๕๗ โดยนายชัยศักดิ์ ปิยะประสิทธิ์ สย. ๖๒๐๙ วิศวกรรมโยธา ผู้รับรองแบบ/ออกแบบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๕๕๘,๓๖๖.๓๘ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์ | ประธานกรรมการฯ |
| ๗.๒ นายรุ่งยศ แสงบุญ | กรรมการ |
| ๗.๓ นางสาวอุไรวรรณ วิลา | กรรมการและเลขานุการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (เส้นคำแสนสุข-นาโป่งนก) หมู่ที่ ๒๐ บ้านคำแสนสุข ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๐๐.๐๐ ลบ.ม(หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร)
 ลงหินคลุกตามปริมาตร/ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง(ราคาวัสดุก่อสร้างพำนิจังหวัดอุบลราชธานี ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำแสนสุข หมู่ที่ ๒๐ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก ประมาณการวันที่

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
๑.๑	งานกรุยทางถางป่าขุดต่อไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
๑.๒	งานเกรดคันทาง/ปรับเกลี่ย แต่งระดับคันทา	ตร.ม.	๘,๗๕๐.๐๐	๑.๘๑	๑๕,๘๓๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒๑.๔๗	๒๑,๖๐๕.๕๒	
๑.๓	งานดินถมคันทาง(ขุด-ตัก)ข้างทาง,ยกร่องขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
๑.๔	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	๑,๔๒๒.๐๐	๗๑.๐๐	๑๐๐,๙๖๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๖.๘๖	๑๓๗,๗๓๒.๓๖	
๒	งานผิวทางจราจร								
๒.๑	หินคลุก	ลบ.ม.	๕๐๐.๐๐	๕๘๕.๐๐	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๙๘.๐๖	๓๙๙,๐๒๘.๕๐	
๓	งานไหล่ทาง								
๓.๑	ไหล่ทาง(ดิน)	ลบ.ม.							
๔	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
๔.๑	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
๔.๒	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างพำนิจังหวัดอุบลราชธานี								
	ราคาวัสดุก่อสร้างรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน								
	ราคาท่อระบายน้ำ คสล.รวมวัสดุรองฐานและวัสดุยาแนว		รวม		๔๐๙,๒๙๙.๕๐	รวม		๕๕๘,๓๖๖.๓๘	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง/งานปรับปรุงทาง ๔๐๙,๒๙๙.๕๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลว.๒๘ ส.ค.๒๕๖๖) เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ค่า Fn (ค่าอำนาจการ+ภาษี+กำไร) งานก่อสร้าง/ปรับปรุงทาง ๑.๓๖๔๒

ค่า ค่าเนิ่นการ+ภาษี+กำไร งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่างานก่อสร้างทาง/ปรับปรุงทางทั้งสิ้น ๕๕๘,๓๖๖.๓๘

คิดราคาค่างานก่อสร้างทาง/ปรับปรุงทางทั้งสิ้นเพียง ๕๕๘,๓๖๖.๓๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรุ่งยศ แสงวงบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุไรวรรณ วิลลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ