

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน (ลงหินคลุก) หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนลำตวน (เส้นป่ากอย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๓๐๐.๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวหารรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร) ลงหินคลุกตามปริมาตร ตามแบบมาตรฐานงานซ่อมแซม-ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก แบบเลขที่ ทค.ช.-๒๕๖๖ วัสดุหินคลุกมีการทดสอบ (ขนาดคละ) ต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานราชการและให้เป็นไปตามมาตรฐาน มทช.๒๐๓-๒๕๖๒ (ชนิด ก. หรือ ข.) หรือ มยพ.๒๑๐๓-๕๗ โดยนายชัยศักดิ์ ปิยะประสิทธิ์ สย. ๖๒๐๙ วิศวกรโยธา ผู้รับรองแบบ/ออกแบบ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๓๗,๒๑๗.๑๔ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายรุ่งยศ แสงบุญ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวอุไรวรรณ วิชา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง ชื่อโครงการปรับปรุงถนนดิน(ลงหินคลุก) เส้นปากออย หมู่ที่ ๑๖ บ้านโนนลำควน ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๓๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๕๖๐.๐๐ ลบ.ม(หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร)

ลงหินคลุกตามปริมาตร/ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง(ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ราคาน้ำมันดีเซล เฉลี่ย ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนลำควน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก ประมาณการวันที่

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	๑.๑ งานกรุยทางลงป่าขุดต่อไม้	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๒ งานเกรดคันทาง/ปรับเกลี่ย แต่งระดับคันทาง	ตร.ม.	๑๐,๗๕๐.๐๐	๑.๘๑	๑๙,๕๕๗.๕๐	๑.๓๖๔๒	๒๖.๕๗	๒๖,๕๕๓.๙๒	
	๑.๓ งานดินถมคันทาง(ขุด-ตัก)ข้างทาง,ยกทรงขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	๑.๔ งานดินถมคันทาง(จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	๑,๕๙๐.๐๐	๗๑.๐๐	๑๑๒,๘๙๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๖.๘๖	๑๕๔,๐๐๙.๕๔	
๒	งานผิวทางจราจร								
	๒.๑ หินคลุก	ลบ.ม.	๕๖๐.๐๐	๕๘๕.๐๐	๓๒๗,๖๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๙๘.๐๖	๔๔๖,๙๑๑.๙๒	
๓	งานไหล่ทาง								
	๓.๑ ไหล่ทาง(ดิน)	ลบ.ม.							
๔	งานท่อระบายน้ำ คสล.								
	๔.๑ ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	๑๒.๐๐	๕๙๖.๐๐	๗,๑๕๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๘๑๓.๐๖	๙,๙๖๕.๐๖	
	๔.๒ ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	หมายเหตุ ราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี								
	ราคาวัสดุก่อสร้างรวมค่าขนส่งถึงหน้างาน								
	ราคาต่อระบายน้ำ คสล.รวมวัสดุรองฐานและวัสดุยาแนว		รวม		๔๖๗,๐๙๙.๕๐	รวม		๖๓๗,๒๑๗.๑๔	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง/งานปรับปรุงทาง

๔๖๗,๐๙๙.๕๐

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

(กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/๖ ๔๙๙ ลว.๒๔ ส.ค.๒๕๖๖) เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% เงินประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)

ค่า Fn (ค่าอำนาจการ+ภาษี+กำไร) งานก่อสร้าง/ปรับปรุงทาง

๑.๓๖๔๒

ค่า ดำเนินการ+ภาษี+กำไร งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่างานก่อสร้างทาง/ปรับปรุงทางทั้งสิ้น

๖๓๗,๒๑๗.๑๔

คิดราคาค่างานก่อสร้างทาง/ปรับปรุงทางทั้งสิ้นเพียง

๖๓๗,๒๑๗.๑๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายประวิทย์ชัย บุราชรินทร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรุ่งยศ แสงบุญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุไรวรรณ วิลลา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ